PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT SALI KONFERENCYJNEJ - POSADZKA
ADRES INWESTYCJI : SŁUPSK UL. JARACZA 18 a
INWESTOR : PEDAGOCGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
ADRES INWESTORA : SŁUPSK UL.JARACZA 18 a
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 10.11.2015R

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : III kw. 2015

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]	%	M
Koszty pośrednie [Kp]	%	R, S
Zysk [Z]	%	R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	%	Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
10.11.2015R

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Z	RAZEM			
	Kosztorys netto										
	VAT										
	Razem brutto										

Słownie:

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	**1.Posadzki**							
1 d.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z wykładziny PCV - sala konferencyjna obmiar = 109.79m^2 -- R -- robocizna 0.18r-g/m^2	m^2 r-g	 19.7622				
		Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						
2 d.1	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu obmiar = 109.79*0.015 = 1.647m^3 -- R -- robocizna 4.54r-g/m^3	m^3 r-g	 7.4774				
		Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						
3 d.1	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km obmiar = 1.647m^3 -- R -- robocizna 1.39r-g/m^3 -- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.72m-g/m^3	m^3 r-g m-g	 2.2893 1.1858				
		Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						
4 d.1	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 9 obmiar = 1.647m^3 -- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.02*9=0.18m-g/m^3	m^3 m-g	 0.2965				
		Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						
5 d.1	Kalk.ind.	Opłata wysypiskowa za gruz obmiar = 1.647m -- M -- opłata wysypiskowa 1m^3/m	m m^3	 1.6470				
		Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						
6 d.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wykonanie gładzi na ścianach na wysokości 20cm obmiar = 52.50*0.2 = 10.500m^2 -- R -- robocizna 0.542r-g/m^2 -- M -- gips szpachlowy 2.5kg/m^2 gips budowlany 1.5kg/m^2 woda 0.0027m^3/m^2 materiały pomocnicze 1.5% -- S -- wyciąg 0.0029m-g/m^2 środek transportowy 0.0039m-g/m^2	m^2 r-g kg kg m^3 % m-g m-g	 5.6910 26.2500 15.7500 0.0284 1.5000 0.0305 0.0410				
		Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7 d.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 obmiar = 109.79m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0.14r-g/m2	r-g	15.3706				
		-- M --						
2*		sucha mieszanka Schonox ZP lub równoważna 7.8kg/m2	kg	856.3620				
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
		-- S --						
4*		wyciąg 0.01m-g/m2	m-g	1.0979				
5*		środek transportowy 0.01m-g/m2	m-g	1.0979				
		Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						
8 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami Schonox KH lub równoważny - powierzchnie poziome obmiar = 109.79m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0.06r-g/m2	r-g	6.5874				
		-- M --						
2*		preparat gruntujący 0.21dm3/m2	dm3	23.0559				
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
		-- S --						
4*		wyciąg 0.0002m-g/m2	m-g	0.0220				
5*		środek transportowy 0.0003m-g/m2	m-g	0.0329				
		Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						
9 d.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tarketu lub równoważna gr. 2mm stosowana w obiektach użyteczności publicznej odporna na ścieranie z wywinięciem na ściany wys. 10cm (w kolorze szarym i grafitowym) obmiar = 109.79+(10.56+0.23+0.84+0.75*2+0.75+4.42+0.60+4.35+18.07+4.66+3.21+0.55*2+0.16+0.21+0.57*2*2+0.55*2*2)*0.1 = 115.304m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0.395r-g/m2	r-g	45.5451				
		-- M --						
2*		wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej 1.09m2/m2	m2	125.6814				
3*		klej Ginkol SLC lub równoważny 0.6kg/m2	kg	69.1824				
4*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
		-- S --						
5*		wyciąg 0.0057m-g/m2	m-g	0.6572				
6*		środek transportowy 0.0041m-g/m2	m-g	0.4727				
		Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
10 d.1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych obmiar = 109.79+(10.56+0.23+0.84+0.75*2+ 0.75+4.42+0.60+4.35+18.07+4.66+3.21+0.55* 2+0.21+0.57*2*+0.55*2*2)*0.1 = 115.091m^2	m^2					
		-- R --						
1*		robocizna 0.126r-g/m^2	r-g	14.5015				
		-- M --						
2*		pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego 0.03kg/m^2	kg	3.4527				
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
		Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						
11 d.1		Uszczelnienie styków wykładziny ze ścianą obmiar = 52.5m	m					
		-- R --						
1*		robocizna 0.2r-g/m	r-g	10.5000				
		-- M --						
2*		silikon 0.2szt/m	szt	10.5000				
		Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						

PODSUMOWANIE

1.Posadzki

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty zakupu [Kz]				
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty zakupu [Kz]				
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	117.2245		
2.	robocizna	r-g	10.5000		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	silikon	szt	10.5000		
2.	opłata wysypiskowa	m^3	1.6470		
3.	klej Ginkol SLC lub równoważny	kg	69.1824		
4.	wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej	m^2	125.6814		
5.	pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego	kg	3.4527		
6.	gips budowlany	kg	15.7500		
7.	gips szpachlowy	kg	26.2500		
8.	sucha mieszanka Schonox ZP lub równoważna	kg	856.3620		
9.	preparat gruntujący	dm^3	23.0559		
10.	woda	m^3	0.0284		
11.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	1.1308		
2.	wyciąg	m-g	1.8075		
3.	środek transportowy	m-g	0.5137		
4.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	1.4823		
				RAZEM	

Słownie: